

●劇場 舞台面 6階
面積 W 11830mm(39尺)×D 17200mm(56.7尺)
高さ H 7800mm(25.7尺)(すのこまで) H 7450mm(24.5尺)(バトン下まで)

| | W 11830mm(39尺)×D6055mm(19.9尺) | | | | | | 客席数 |
|----------|-------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|
| | 1段 | 2段 | 3段 | 4段 | 5段 | 6段 | |
| ロールバック席数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 |
| 補助椅子設置時 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 120(補助椅子24席使用) |

・設置時間 設置 2分45秒 収納 2分43秒

・スタッキングチェア(客席用) 120脚
・※折りたたみ椅子(黒) 20脚
※楽屋・ロビー 共通備品

●荷捌場 地下1階 搬入口 W 3700mm(12.2尺)×D 8600mm(28.3尺)×H 880mm(2.9尺)
リフト W 3700mm(12.2尺)×D 2055mm(6.7尺) 積載荷重2000kg
シャッター W 4300mm(14.1尺)×H 4000mm(13.2尺)

●搬出用エレベーター 積載荷重 5050kg
出入口 W 2000mm(6.6尺)×H 2400mm(7.9尺)
カゴ内径 W 2500mm(8.2尺)×D 3700mm(12.2尺)×H 2600mm(8.5尺) ・パネル等最大 対角距離 約4300mm(14.1尺)
運搬時間 6階→地下1階 30秒 地下1階→6階 30秒 ・木材等最大 対角距離 約5100mm(16.8尺)

●仮設電源 三相三線 200v 30A 単相三線 50A カムロック仕様
上手・下手舞台側裏 各1箇所

●電動バトン 全11本 吊下荷重250kg W 10120mm(33.3尺)

| 昇降時間 | 2バトン・10バトンにて計測 | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------------|--------------|
| | UP | DOWN | 飛び切り | 降り切り(バトン下面) |
| 2.5バトン スピーカーバトン | 54秒79 | 54秒52 | 6500mm(21.4尺) | 830mm(2.73尺) |
| 1,3,4,6,7,8,9,10,11バトン | 1分07秒30 | 1分07秒22 | 7450mm(24.5尺) | 800mm(2.64尺) |

●サスペンションライト 全5本+UHL 吊下荷重600kg W 10120mm(33.3尺)

| 昇降時間 | 1サス・3サスにて計測 | | | |
|-------------|-------------|---------|---------------|--------------|
| | UP | DOWN | 飛び切り | 降り切り(バトン下面) |
| 1,2 サス | 1分03秒92 | 1分03秒52 | 7110mm(23.4尺) | 800mm(2.64尺) |
| 3,4,5サス UHL | 55秒97 | 55秒16 | 6262mm(20.6尺) | 770mm(2.54尺) |

●水平幕(固定) 下部ドラム巻取式 W 9000mm(29.7尺)×H 8500mm(28尺)

| 昇降時間 | UP | DOWN |
|--------------|-------|-------|
| 収納→舞台(+600高) | 1分21秒 | 1分20秒 |
| 収納→舞台面 | 1分29秒 | 1分28秒 |

●スクリーン 投影面寸法 W 4065mm(13.4尺)×H 3065mm(10尺) 舞台面より1055mm(3.4尺)高

| 昇降時間 | UP | DOWN |
|--------------|-------|-------|
| 収納→舞台(+600高) | 1分17秒 | 1分15秒 |

●手動バトン 全1本 手動昇降ウィンチ巻取式 下手ギャラリーにて操作 吊下荷重200kg W 7210mm(23.79尺)

| | 舞台面からの高さ |
|------|---------------|
| 飛び切り | 7000mm(23.1尺) |
| 降り切り | 900mm(2.97尺) |